



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-CP-2022-0053
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

17 octubre 2022

**CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS**

Página 1 de 3

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

“CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA DE FILTRACION RAPIDA 40 LPS DE CAPACIDAD, ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, ZONA V”

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **12** del mes de **octubre** del 2022, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

No	DESCRIPCION	PREGUNTAS
A	PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 40 LPS DE CAPACIDAD	
I	PLANTA DE TRATAMIENTO	
4	Junta Hidrofilica	Indicar el tipo y la dimensiones de esta. <u>Respuesta: Junta Hidrofilica de Bentonita. Considerar juntas de 5 mm x 20 mm.</u>
7	SEDIMENTACION DIRECTA	
7.1	MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIAS:	
7.1.2	Excavación material compactado c/equipo	Corregir la unidad, en lista de cantidades se indica en "m", cuando debe ser m3. <u>Respuesta: Considerar la unidad en M³.</u>
	Aclarar	En cuál partidas se incluirían los equipos de protección personal (Epp's). <u>Respuesta: Los EPP no deben incluirse en los análisis de costos. Deberán asumirse como parte de sus Gastos Administrativos.</u>

S.A

	Observación	En lista de cantidades, favor desbloquear la columna del VALOR RD\$, para poder verificar las multiplicaciones de la cantidades por los precios y la suma total de cada fase.
	7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE:	
7.2.6	Registro para Válvula de ø12"	Presentar planos del registro, incluido el estructural. Respuesta: <u>Ver plano adjunto de detalle estructural Registro Válvulas de Compuerta.</u>
	9 REGISTRO DESAGÜE FLOCULADOR (INCL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN):	
9.6	Registro para Válvula de Ø8" (según diseño)	Presentar planos del registro, incluido el estructural. Respuesta: <u>Ver plano adjunto de detalle estructural. Registro Válvulas de Compuerta.</u>
	18 DESAGUE GENERAL DE LA PLANTA	
	18.6 CABEZAL DE DESAGUE	
18.6.1	Cabezal de Desagüe (Según Detalle)	Suministrar detalle cabezal y su estructural. Respuesta: <u>Ver plano adjunto de línea desague-registro.</u>
	I CASA DE QUIMICOS	
	3 HORMIGON ARMADO F'C= 210 KG/CM2 EN:	
3.18	Losa de Piso c/malla electrosoldada	Favor de suministrar las especificaciones de la malla electrosolda. Respuesta: <u>Malla electrosoldada D2.30xD2.30x150x150 Fy=5000kg/cm2.</u>

S.A.

	V CASA DE OPERADOR (3HABITACIONES)	
	II SISTEMA DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES	
	II.4 MURO DE BLOQUES:	
11.4.1	De 8" B.N.P	Indicar la separación de los bastones. Respuesta: Ver plano adjunto de detalle estructural.
	VI CASA DE BOMBA	
4	Piso c/malla electrosaldada (Inc. pulido) (segun de	Favor de suministrar las especificaciones de la malla electrosolda. Respuesta: Ver plano adjunto de detalle estructural.
	VIII TERMINACIONES EXTERIORES	
	I PAVIMENTO	
1.1	Suministro y compactación de relleno, c/equipo en capa de 0.20 m	Indicar la distancia del material de mina Respuesta: Considerar distancia a 15 Km.
2.0	MISCELANEOS	
2.1	Imbornal (según diseño)	Presentar plano detalles completos del imbornal. Respuesta: Ver plano adjunto de detalle estructural.



Sasha Maria Aquino
Encargada División de Licitaciones
Depto. de Compras y Contrataciones