



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**  
**\*\*\* INAPA \*\*\***

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***Descripción Proyecto:***

***MEJ. ALC. SANIT. LAS MATAS FARFAN***

Este proyecto tiene como objetivo garantizar el abastecimiento del servicio de agua potable en calidad y cantidad, con un caudal de producción de  $Q_{\text{máx.}}/d = 250.59$  Lps. Este proyecto beneficiará 38,360 habitantes para el año 2021 y 69,282 habitantes para el año 2041. Este proyecto está compuesto por Obra de Tom; Línea de Impulsión con tubería de Ø8", Ø6" y Ø4" PVC (SDR-21); Línea de Conducción desde Depósito Regulador Metálico Capacidad 300,000 gls hasta Depósito Regulador de H.A, elevado a 12 m Capacidad 400.00 m<sup>3</sup>; Línea Matriz con tubería de Ø6" y Ø4" PVC (SDR-26) y Colocación de 1,653 Unidades de Acometidas.



*Rocío Santos*

---

Rocío Santos Espinal  
Encargada del Departamento de Control de Obras