



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**\*\*\* INAPA \*\*\***

***Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

***“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”***

***Descripción Proyecto: Ac. Loma de Guayacanes Ext. Línea Noroeste***

*Con el interés de cubrir toda la población de la comunidad Loma de Guayacanes, se contrataron una serie de trabajos. Con respecto a sus componentes principales tenemos: Su Obra de Toma es el empalme en la tubería Ø 36" H.D. del acueducto de la Línea Noroeste, su Línea de Conducción es en tubería Ø 6" PVC (1,651.06 MLS) y de Ø4" PVC (1,072.02 MLS). Estación de Bombeo y Cisterna con capacidad de 200 m<sup>3</sup>, con dos equipos sumergibles. Una estación de relevo (con Caseta de Bombeo y Cisterna de 100 m<sup>3</sup> y dos equipos sumergibles). La Línea de Impulsión hasta el Depósito Regulador superficial de 65 m<sup>3</sup> de capacidad es en tubería de 6" y 4" acero y Las Redes de Distribución (Tubería Ø4 PVC con 3,445.56ml y Ø3" PVC con 5,265.85 mls) contempla 288 unidades de acometidas.*



---

*Iván Terrero Terrero*  
*Encargado del Departamento de Control de Obras*

