

ING. SANTO DUNCAN DE LA ROSA

PRESUPUESTO: No. 142 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR JESÚS DE NAZARETH - PARTE
PROVINCIA: DUARTE ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO BASE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
A	RED DE DISTRIBUCIÓN				
1	REPLANTEO	4,677.54	M	14.53	67,964.66
2	CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=467.75 M				
2.1	Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados)	935.50	M	47.61	44,539.16
2.2	Remoción o Extracción de asfalto con equipo	310.09	M ²	41.00	12,713.69
	Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en	21.27	M ³	210.00	4,466.70
2.3	botadero				
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	Excavación material compacto con equipo	3,405.76	M ³ N	154.49	526,155.86
3.2	Suministro y colocación asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno)	280.65	M ³ S	1,163.13	326,432.43
3.3	Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de	74.42	M ³	650.00	48,373.00
3.3	Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	2,944.39	M ³ C	184.15	542,209.42
3.4	Bote material c/camión (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero)	553.64	M ³ E	210.00	116,264.40
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	1,234.33	M	875.31	1,080,421.39
4.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	3,536.76	M	540.63	1,912,078.56
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				
5.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G	1,210.13	M	32.27	39,050.90
5.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	3,467.41	M	27.98	97,018.13
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.1	Codo Ø4" x 90° PVC SCH-40	3.00	Ud	688.93	2,066.79
6.2	Codo Ø4" x 45° PVC SCH-40	1.00	Ud	626.03	626.03
6.3	Tee Ø4" x Ø4" PVC SCH-40	5.00	Ud	876.01	4,380.05
6.4	Tee Ø4" x Ø3" PVC SCH-40	9.00	Ud	876.01	7,884.09
6.5	Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40	31.00	Ud	566.49	17,561.19
6.6	Reducción Ø4" x Ø3" PVC SCH-40	14.00	Ud	608.93	8,525.02
6.7	Tapón de Ø3" PVC SCH-40	10.00	Ud	186.92	1,869.20
6.8	Anclajes de H.S. para piezas PVC SCH-40	63.00	Ud	350.00	22,050.00
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
7.1	Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	3.00	Ud	1,442.89	4,328.67
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS				
8.1	Válvula compuerta Ø 4" 150 PSI, platillada completa. Incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8" x 3", juntas de goma, niples platillados de Ø6" x 12", junta tipo Dresser Ø4", movimiento de tierra y mano de obra)	3.00	Ud	40,379.52	121,138.56



ING. SANTO DUNCAN DE LA ROSA

PRESUPUESTO: No. 142 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR JESÚS DE NAZARETH - PARTE
PROVINCIA: DUARTE ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO BASE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
9	ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (385 UD)				
9.1	En tubería de 4"	115.00	Ud	4,537.50	521,812.50
9.2	En tubería de 3"	270.00	Ud	4,464.25	1,205,347.50
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HIDRANTES:				
10.1	Suministro y colocación de Hidrante Platillado Ø4" en h. f., en tubería de Ø4" (incluye hidrante, juntas mecánica tipo Dresser, válvula de compuerta, niple, tee, codo, movimiento de tierra, anclaje y mano de obra)	1.00	Ud	111,874.01	111,874.01
11	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
11.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G	1,210.13	M	51.99	62,914.66
11.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	3,467.41	M	50.33	174,514.75
12	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad)	4,677.54	M	24.80	116,002.99
13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 467.75 M				
13.1	Imprimación sencilla	310.09	M ²	116.79	36,215.41
13.2	Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio,	310.09	M ²	671.92	208,355.67
13.3	Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 kms.)	519.83	M ³ /KM	22.34	11,613.00
14	LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final	4,677.54	M	15.00	70,163.10
SUB-TOTAL FASE A					7,546,961.05
Z	VARIOS				
1	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresion full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4"	1.00	Ud	43,500.00	43,500.00
2	CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales)	6.00	Meses	35,500.00	213,000.00
SUB-TOTAL FASE Z					256,500.00



ING. SANTO DUNCAN DE LA ROSA

PRESUPUESTO: No. 142 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR JESÚS DE NAZARETH - PARTE
PROVINCIA: DUARTE ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO BASE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
TOTAL PRESUPUESTO BASE					7,803,461.05
PRESUPUESTO EQUILIBRADO PARTIDAS NO CUBICADAS					
A	RED DE DISTRIBUCIÓN				
1	REPLANTEO	620.88	M	18.34	11,386.94
2	CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=467.75 M				
2.1	Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados)	935.50	M	20.01	18,719.36
2.2	Remoción o Extracción de asfalto con equipo	310.09	M ²	25.14	7,795.66
2.3	Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero	21.27	M ³	88.35	1,879.20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	Excavación material compacto con equipo	762.01	M ³ N	133.09	101,415.91
3.2	Suministro y colocación asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno)	1.50	M ³ S	880.64	1,320.96
3.3					
3.3	Relleno compactado c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	671.48	M ³ C	104.55	70,203.23
3.4	Bote material c/camión (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero)	106.17	M ³ E	88.35	9,380.12
		-			
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	44.55	M	192.91	8,594.14
4.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	667.06	M	119.14	79,473.53
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				
5.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G	21.13	M	53.64	1,133.41
5.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	663.26	M	29.29	19,426.89
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.5	Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40	3.00	Ud	54.02	162.06
6.7	Tapón de Ø3" PVC SCH-40	1.00	Ud	1,577.58	1,577.58
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
7.1	Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	3.00	Ud	474.94	1,424.82
8.2	Caja telescópica p/válvula	3.00	Ud	1,444.11	4,332.33
9	ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (385 UDI)				
9.1	En tubería de 4"	61.00	Ud	2,906.34	177,286.74
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HIDRANTES:				
10.1	Suministro y colocación de Hidrante Platillado Ø4" en h. f., en tubería de Ø4" (incluye hidrante, juntas mecánica tipo Dresser, válvula de compuerta, niple, tee, codo, movimiento de tierra, anclaje y mano de obra)	1.00	Ud	75,031.23	75,031.23
11	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
11.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G	1,210.13	M	20.34	24,614.04
11.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	3,467.41	M	13.08	45,353.72



ING. SANTO DUNCAN DE LA ROSA

PRESUPUESTO: No. 142 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR JESÚS DE NAZARETH - PARTE
PROVINCIA: DUARTE ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO BASE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
12	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad)	620.88	M	53.69	33,335.05
13	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 467.75 M				
13.1	Imprimación sencilla	310.09	M ²	76.52	23,728.09
13.2	Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia)	310.09	M ²	478.08	148,247.83
13.3	Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 kms.)	519.83	M ³ /KM	4.40	2,287.25
14	LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final	620.88	M	29.33	18,210.41
SUB-TOTAL FASE A					886,320.50
SUB -TOTAL GENERAL PRESUPUESTO PARTIDAS NO CUBICADAS					886,320.50

PRESUPUESTO EQUILIBRADO PARTIDAS CUBICADAS (DECRETO 722-22)

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
A	RED DE DISTRIBUCIÓN				
1	REPLANTEO	4,056.66	M	18.34	74,399.14
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	Excavación material compacto con equipo	2,643.75	M ³ N	133.09	351,856.69
3.2	Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno)	279.15	M ³ S	880.64	245,830.66
3.3	Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de	74.42	M ³	425.36	31,655.29
3.3	Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m	2,272.91	M ³ C	104.55	237,632.74
3.4	Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero)	447.47	M ³ E	88.35	39,533.97
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				



ING. SANTO DUNCAN DE LA ROSA

PRESUPUESTO: No. 142 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR JESÚS DE NAZARETH - PARTE
PROVINCIA: DUARTE ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO BASE

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
4.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	1,189.78	M	192.91	229,520.46
4.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	2,869.70	M	119.14	341,896.06
5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA:					
5.1	De 4" PVC SDR- 26 C/J.G	1,189.00	M	53.64	63,777.96
5.2	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	2,804.15	M	29.29	82,133.55
6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES					
6.5	Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40	28.00	Ud	54.02	1,512.56
6.7	Tapón de Ø3" PVC SCH-40	9.00	Ud	1,577.58	14,198.22
9 ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (385 UD)					
9.1	En tubería de 4"	54.00	Ud	2,906.34	156,942.36
9.2	En tubería de 3"	270.00	Ud	2,906.34	784,711.80
12	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad)	4,056.66	M	53.69	217,802.08
14	LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final	4,056.66	M	29.33	118,981.84
SUB-TOTAL FASE A					2,992,385.38
Z	VARIOS				
2	CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales)	6.00	Meses	26,883.84	161,303.04
SUB-TOTAL FASE Z					161,303.04
SUB -TOTAL GENERAL PRESUPUESTO PARTIDAS CUBICADAS					3,153,688.42
SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE + SUB-TOTAL GENERAL PARTIDAS EQUILBRADAS NO CUBICADA + SUB-TOTAL GENERAL PARTIDAS EQUILBRADAS NO CUBICADA					11,843,469.97
GASTOS INDIRECTOS					
	Honorarios Profesionales	10.0%			1,184,347.00
	Gastos Administrativos	3.0%			355,304.10
	Seguros , Pólizas y Fianzas	4.0%			473,738.80
	Gastos de transporte	3.0%			355,304.10
	Supervisión del INAPA	5.0%			390,173.05
	Puesta en Marcha y estabilizacion del sistemas	10.0%			780,346.11
	Medida de compensación ambiental	1.5%			117,051.92
	ITEBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007)	18.0%			213,182.46
	Ley 6-86	1.0%			118,434.70
	CODIA	0.10%			11,843.47
	Imprevistos	5.0%			390,173.05
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					4,389,898.76
TOTAL A CONTRATAR EN RD\$					16,233,368.73



LALR

ING. LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO: No. 143 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2

'PROVINCIA: DUARTE

ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
A	RED DE DISTRIBUCIÓN				
1	REPLANTEO	1,154.89	M	14.53	16,780.55
2	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=115.49 M				
2.1	Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados)	230.98	M	47.61	10,996.96
2.2	Remoción o Extracción de asfalto con equipo	75.07	M ²	41.00	3,077.87
2.3	Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero	5.15	M ³	210.00	1,081.50
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	Excavación material compacto con equipo	819.97	M ³ N	154.49	126,677.17
3.2	Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno)	69.29	M ³ S	1,163.13	80,593.28
3.3	Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de supervisión)	18.02	M ³	650.00	11,713.00
3.3	Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m	708.10	M ³ C	184.15	130,396.62
3.4	Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero)	134.24	M ³ E	210.00	28,190.40
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	1,177.99	M	540.63	636,856.73
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				
5.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	1,154.89	M	27.98	32,313.82
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.1	Codo Ø3" x 90° PVC SCH-40	5.00	Ud	444.17	2,220.85
6.2	Tee Ø6" x Ø3" Acero SCH-40	1.00	Ud	3,431.53	3,431.53
6.3	Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40	7.00	Ud	566.49	3,965.43
6.4	Tapón de Ø3" PVC SCH-40	9.00	Ud	186.92	1,682.28
6.5	Anclajes de H.S. para piezas PVC SCH-40	13.00	Ud	350.00	4,550.00
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
7.1	Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2.00	Ud	2,520.28	5,040.56
7.2	Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	1.00	Ud	1,442.34	1,442.34
8	ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (196.00 UD)				
8.1	En tubería de 3"	196.00	Ud	4,464.25	874,993.00
9	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
9.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	1,154.89	M	50.33	58,125.61



LALR

ING. LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO: No. 143 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2

'PROVINCIA: DUARTE

ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
10	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta lumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad)	1,154.89	M	24.80	28,641.27
11	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 115.49 M				
11.1	Imprimación sencilla	75.07	M ²	116.79	8,767.43
11.2	Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia)	75.07	M ²	671.92	50,441.03
11.3	Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 km)	125.85	M ³ /Km	22.34	2,811.49
12	LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final	1,154.89	M	15.00	17,323.35
SUB-TOTAL FASE A					2,142,114.07
Z	VARIOS				
1	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresion full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4"	1.00	Ud	40,000.00	40,000.00
2	CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales)	2.00	Meses	28,861.00	57,722.00
SUB-TOTAL FASE Z					97,722.00
SUB-TOTAL GENERAL					2,239,836.07
PRESUPUESTO EQUILIBRADO PARTIDAS NO CUBICADAS					

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
A	RED DE DISTRIBUCIÓN				
1	REPLANTEO	0.23	M	18.34	4.22
2	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=115.49 M				
2.1	Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados)	230.98	M	20.01	4,621.91
2.2	Remoción o Extracción de asfalto con equipo	75.07	M ²	25.14	1,887.26
2.3	Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero	5.15	M ³	88.35	455.00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	Excavación material compacto con equipo	71.75	M ³ N	133.09	9,549.21
3.2	Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno)	0.01	M ³ S	880.64	8.81

LALR

ING. LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO: No. 143 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2

'PROVINCIA: DUARTE

ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
3.3	Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de supervisión)	18.02	M ³	425.36	7,664.99
3.3	Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m	65.43	M ³ C	104.55	6,840.71
3.4	Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero)	2.30	M ³ E	88.35	203.21
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	0.24	M	119.14	28.59
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				
5.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	0.23	M	29.29	6.74
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.1	Codo Ø3" x 90° PVC SCH-40	3.00	Ud	444.17	1,332.51
6.2	Tee Ø6" x Ø3" Acero SCH-40				
6.3	Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40				
6.4	Tapón de Ø3" PVC SCH-40	3.00	Ud	1,577.58	4,732.74
6.5	Anclajes de H.S. para piezas PVC SCH-40				
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
7.1	Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI				
7.2	Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI				
8	ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (196.00 UD)				
8.1	En tubería de 3"	93.00	Ud	2,906.34	270,289.62
9	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
9.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	1,154.89	M	13.08	15,105.96
10	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad)	0.23	M	53.69	12.35
11	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 115.49 M				
11.1	Imprimación sencilla	75.07	M ²	76.52	5,744.36
11.2	Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia)	75.07	M ²	478.08	35,889.47
11.3	Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 km)	125.85	M ³ /Km	4.40	553.74
12	LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final	0.23	M	15.00	3.45
SUB-TOTAL FASE A					364,934.85

LALR

ING. LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO: No. 143 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2

'PROVINCIA: DUARTE

ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
Z	VARIOS				
1	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresion full color conteniendo logo de inapa, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1 1/2"x 1 1/2" y soportes en tubo cuad. 4" x 4"		Ud		
2	CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales)		Meses		
SUB -TOTAL GENERAL PRESUPUESTO PARTIDAS NO CUBICADAS					364,934.85
PRESUPUESTO EQUILIBRADO PARTIDAS CUBICADAS (DECRETO 722-22)					
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
A	RED DE DISTRIBUCIÓN				
1	REPLANTEO	1,154.66	M	18.34	21,176.46
2	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=115.49 M				
2.1	Corte de asfalto e=2" (Ambos Lados)				
2.2	Remoción o Extracción de asfalto con equipo				
2.3	Bote de material con camión (d= 5 km) incluye esparcimiento en botadero				
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	Excavación material compacto con equipo	748.22	M ³ N	133.09	99,580.60
3.2	Suministro y colocacion asiento de arena e=0.10m (incluye transporte interno)	69.28	M ³ S	880.64	61,010.74
3.3	Suministro de material de base para asfalto (sujeto aprobación de supervisión)				
3.3	Relleno compactado c/compactador mecanico en capas de 0.20 m	642.67	M ³ C	104.55	67,191.15
3.4	Bote material c/camion (d=5 kms.)(incluye esparcimiento en botadero)	131.94	M ³ E	88.35	11,656.90
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G + 2% de pérdida por campana	1,177.75	M	119.14	140,317.14
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				

LALR

ING. LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO: No. 143 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2

'PROVINCIA: DUARTE

ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
5.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G	1,154.66	M	29.29	33,819.99
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.1					
6.2	Tee Ø6" x Ø3" Acero SCH-40	1.00	Ud	1,923.78	1,923.78
6.3	Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40	7.00	Ud	54.02	378.14
6.4	Tapón de Ø3" PVC SCH-40	6.00	Ud	1,577.58	9,465.48
6.5					
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
7.1	Junta mecánica tipo Dresser Ø6" 150 PSI	2.00	Ud	821.10	1,642.20
7.2	Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI	1.00	Ud	474.94	474.94
8	ACOMETIDAS URBANAS CON POLIETILENO (196.00 UD)				
8.1	En tubería de 3"	103.00	Ud	2,906.34	299,353.02
9	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
9.1	De 3" PVC SDR- 26 C/J.G		M		
10	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y cascos de seguridad)	1,154.66	M	53.69	61,993.70
11	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 115.49 M				
11.1	Imprimación sencilla				
11.2	Suministro y colocación de asfalto caliente +25% desperdicio, espesor=2" (incluye riego de adherencia)				
11.3	Transporte de asfalto (distancia aproximada 33 km)				
12	LIMPIEZA continua durante la ejecución de la obra y final	1,154.66	M	15.00	17,319.90
	SUB-TOTAL FASE A				827,304.14
Z	VARIOS				
2	CAMPAMENTO (incluye alquiler de solar con casa y caseta para materiales)	2.00	Meses	26,883.84	53,767.68
	SUB-TOTAL FASE Z				53,767.68
	SUB -TOTAL GENERAL PRESUPUESTO PARTIDAS CUBICADAS				881,071.82

ING. LUIS ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO: No. 143 d/f 1/04/2022

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MADEJA PARTE 2

'PROVINCIA: DUARTE

ZONA III

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. RD\$	VALOR RD\$
	SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO BASE + SUB-TOTAL GENERAL PARTIDAS EQUILBRADAS NO CUBICADA + SUB-TOTAL GENERAL PARTIDAS EQUILBRADAS NO CUBICADA				3,485,842.74
	GASTOS INDIRECTOS				
	Honorarios Profesionales	10.0%			348,584.27
	Gastos Administrativos	3.0%			104,575.28
	Seguros , Pólizas y Fianzas	4.0%			139,433.71
	Gastos de transporte	3.0%			104,575.28
	Supervisión del INAPA	5.0%			111,991.80
	Puesta en Marcha y estabilización del sistema	10.0%			223,983.61
	Medida de compensación ambiental	1.5%			33,597.54
	ITEBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007)	18.0%			62,745.17
	Ley 6-86	1.0%			34,858.43
	CODIA	0.10%			3,485.84
	Imprevistos	5.0%			111,991.80
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				1,279,822.73
	TOTAL A CONTRATAR EN RD\$				4,765,665.47



(Handwritten signature)

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
PRESUPUESTO BASE					
A	CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR. L=231.51 M, ANCHO 4.00 M				
1	INGENIERIA, 2 (VIAJE)	2.00	Visitas	20,000.00	40,000.00
2	DESMONTE CON EQUIPO	8.00	Hr	6,909.12	55,272.96
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO	642.06	M³	62.95	40,417.68
3.2	RELLENO CON MATERIAL DE CORTE (REGADO Y NIVELADO)	60.42	M³C	43.32	2,617.39
3.3	BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	697.97	M³E	210.00	146,573.70
4	RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO Y CONFORMACIÓN DE LA BASE DEL CAMINO				
4.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO	222.25	M³E	1,063.13	236,280.64
4.2	REGADO, NIVELADO Y PERFILADO	222.25	M³	43.32	9,627.87
4.3	COMPACTADO Y MOJADO	211.14	M³C	65.05	13,734.66
5	CARPETA ASFÁLTICA				
5.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	926.04	M²	116.38	107,772.54
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO	1,111.25	M²	683.07	759,061.54
5.3	TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA D= 33KM	1,833.56	M³/KM	22.35	40,980.07
SUB-TOTAL FASE A					1,452,339.05
B	LÍNEA DE IMPULSIÓN				
1	TRABAJO PRELIMINAR				
1.1	CATEO Y EMPALME CON TUBERÍA				
1.1.1	MAESTRO PLOMERO (1 HB)	0.50	Día	1,977.00	988.50
1.1.2	PEON (2 HB)	1.00	Día	1,318.00	1,318.00
1.1.3	HERRAMIENTAS MENORES	3.00	%	1,318.00	3,954.00
1.1.4	ACHIQUE CON BOMBA Ø3" (5,5 HP)	8.00	Hr	432.84	3,462.72
2	REPLANTEO	909.66	M	14.53	13,217.36
3	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=323.11 M				
3.1	CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)	646.22	M	47.61	30,766.53
3.2	REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE ASFALTO CON EQUIPO	264.83	M²	41.00	10,858.03
3.3	BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	18.16	M³	210.00	3,813.60
4	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
4.1	EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO	1,016.71	M³N	154.49	157,071.53
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E=0.10M	74.73	M³S	1,163.13	86,920.70
4.3	RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	840.81	M³C	184.15	154,835.16
4.4	BOTE MATERIAL C/CAMION (D=5 KMS.)(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	211.08	M³E	210.00	44,326.80
5	SUMINISTRO DE:				
5.1	DE Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	766.01	M	8,705.11	6,668,201.31
5.2	DE Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	178.30	M	2,359.97	420,782.65
6	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:				
6.1	DE Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4%	736.55	M	55.95	41,209.97
6.2	DE Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4%	173.11	M	39.30	6,803.22
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
7.1	CODO 12"X45" SOLDADO	7.00	Ud	25,953.00	181,671.00
7.2	CODO 12"X40" SOLDADO	2.00	Ud	25,953.00	51,906.00



A.T.R.R.

6

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
7.3	CODO 12"X35" SOLDADO	1.00	Ud	25,953.00	25,953.00
7.4	CODO 12"X25" ACERO SCH-30	3.00	Ud	6,343.57	19,030.71
7.5	CODO 12"X15" ACERO SCH-30	3.00	Ud	6,343.57	19,030.71
7.6	CODO 12"X10" ACERO SCH-30	5.00	Ud	6,343.57	31,717.85
7.7	CODO 6"X90" ACERO SCH-40	1.00	Ud	6,858.25	6,858.25
7.8	TEE 12X12 ACERO SCH-30	1.00	Ud	12,833.57	12,833.57
7.9	ANCLAJES DE H.A. PARA PIEZAS F'C= 210 KG/CM2 (SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO)	23.00	Ud	1,202.42	27,655.66
8 JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER					
8.1	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER Ø12" (150 PSI)	34.00	Ud	4,645.81	157,957.54
8.2	JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø6" 150 PSI	1.00	Ud	2,520.28	2,520.28
9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS					
9.1	VÁLVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. 150 PSI PLATILLADA (INCLUYE CUERPO DE LA VÁLVULA, JUNTA DE GOMA, TORNILLOS, NIPLES, JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER, TEE DE ACERO, MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA EN TUBERÍA Ø12"	4.00	Ud	65,063.01	260,252.04
9.2	VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. PLATILLADA (COMPLETA)150 PSI	3.00	Ud	25,127.48	75,382.44
9.3	CAJAS TELESCÓPICAS PARA VALVULAS DE DESAGUE	4.00	Ud	6,676.52	26,706.08
9.4	REGISTRO PARA VÁLVULAS	3.00	Ud	79,300.00	237,900.00
10 PRUEBA HIDROSTÁTICA (SIN ACOMETIDA)					
10.1	DE Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	736.55	M	75.99	55,970.43
10.2	DE Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4%	173.11	M	56.20	9,728.78
11	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, TANQUES DE 55 GL PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES CON BANDEROLAS, CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD)	909.66	M	24.80	22,559.57
12 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 323.11M					
12.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	291.83	M ²	116.79	34,082.83
12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO CALIENTE +25% DESPERDICIO, ESPESOR=2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA)	291.83	M ²	671.92	196,086.41
12.3	TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA APROXIMADA 33 KMS.)	489.22	M ³ /KM	22.34	10,929.17
12	LIMPIEZA CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FINAL	909.66	M	15.00	13,644.90
SUB-TOTAL B					9,128,907.30
C LÍNEA MATRIZ					
1 PRELIMINARES					
1.1 EMPALME CON TUBERÍA COLOCADA					
1.1.1 CATEO					
1.1.2	MAESTRO PLOMERO (1 HB)	0.50	Día	1,977.00	988.50
1.1.3	PEON (2 HB)	1.00	Día	1,318.00	1,318.00
1.1.4	HERRAMIENTAS MENORES	3.00	%	1,318.00	3,954.00
1.1.5	ACHIQUE CON BOMBA Ø3" (5,5 HP)	8.00	Hr	432.84	3,462.72
1	REPLANTEO	715.22	M	14.53	10,392.15
2 CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=330 M					
2.1	CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)	660.00	M	47.61	31,422.60
2.2	REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE ASFALTO CON EQUIPO	282.00	M ²	41.00	11,562.00
2.3	BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	19.34	M ³	210.00	4,061.40



A.I.R.R

8

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO	942.74	M ³ N	154.49	145,643.90
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E=0.10M (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO)	57.20	M ³ S	1,163.13	66,531.04
3.3	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA ASFALTO (SUJETO APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN)	67.68	M ³	650.00	43,992.00
3.3	RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	805.53	M ³ C	184.15	148,338.35
3.4	BOTE MATERIAL C/CAMION (D=5 KMS.)(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	164.65	M ³ E	210.00	34,576.50
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G + 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	369.84	M	7,124.48	2,634,917.68
4.2	DE 8" PVC SDR- 26 C/J.G + 3% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	370.39	M	3,263.93	1,208,927.03
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				
5.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G	355.62	M	55.95	19,896.94
5.2	DE 8" PVC SDR- 26 C/J.G	359.60	M	43.04	15,477.18
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.1	CODO Ø12" X 45° ACERO SCH-30	1.00	Ud	9,218.64	9,218.64
6.2	CODO Ø12" X 40° ACERO SCH-30	1.00	Ud	9,218.64	9,218.64
6.3	CODO Ø12" X 10° ACERO SCH-30	1.00	Ud	6,343.57	6,343.57
6.4	CODO Ø8" X 45° SOLDADO	3.00	Ud	16,378.66	49,135.98
6.5	CODO Ø8" X 40° SOLDADO	1.00	Ud	16,378.66	16,378.66
6.6	CODO Ø8" X 40° ACERO SCH-40	1.00	Ud	6,724.37	6,724.37
6.7	CODO Ø8" X 25° ACERO SCH-40	1.00	Ud	6,724.37	6,724.37
6.8	CODO Ø8" X 20° ACERO SCH-40	1.00	Ud	6,724.37	6,724.37
6.9	CODO Ø8" X 15° ACERO SCH-40	2.00	Ud	6,263.58	12,527.16
6.10	REDUCCIÓN Ø12" X Ø8" ACERO SCH-30	4.00	Ud	6,473.37	25,893.48
6.11	REDUCCIÓN Ø12" X Ø6" ACERO SCH-30	1.00	Ud	6,603.17	6,603.17
6.12	REDUCCIÓN Ø12" X Ø4" ACERO SCH-30	2.00	Ud	6,797.87	13,595.74
6.13	REDUCCIÓN Ø8" X Ø6" ACERO SCH-40	2.00	Ud	6,549.14	13,098.28
6.14	ANCLAJES DE H.A. PARA PIEZAS F'C= 210 KG/CM2 (SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO)	12.00	Ud	1,202.42	14,429.04
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
7.1	JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø12" 150 PSI	6.00	Ud	4,645.81	27,874.86
7.2	JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø8" 150 PSI	26.00	Ud	3,071.53	79,859.78
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS				
8.1	VÁLVULA COMPUERTA Ø 12" 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA. INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTAS DE GOMA, NIPLES PLATILLADOS DE Ø6" X 12", JUNTA TIPO DRESSER Ø12", MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA)	2.00	Ud	150,549.28	301,098.56
8.2	VÁLVULA COMPUERTA Ø 8" 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA. INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTAS DE GOMA, NIPLES PLATILLADOS DE Ø6" X 12", JUNTA TIPO DRESSER Ø8", MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA)	1.00	Ud	75,933.04	75,933.04
8.3	CAJA TELESCÓPICA P/VÁLVULA	1.00	Ud	6,676.52	6,676.52
8.4	REGISTRO PARA VÁLVULAS	2.00	Ud	79,300.00	158,600.00
9	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
9.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G	355.62	M	75.99	27,023.56
9.2	DE 8" PVC SDR- 26 C/J.G	359.60	M	69.59	25,024.56
10	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, TANQUES DE 55 GL PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES CON BANDEROLAS, CHACHELOS Y CASCOS DE SEGURIDAD)	715.22	M	24.80	17,737.46



A.I.R.R.

ee

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
11	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 330 M				
11.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	282.00	M ²	116.79	32,934.78
11.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO CALIENTE +25% DESPERDICIO, ESPESOR=2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA)	282.00	M ²	671.92	189,481.44
11.3	TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA APROXIMADA 33 KMS.)	472.74	M ³ /KM	22.35	10,565.74
12	LIMPIEZA CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FINAL	715.22	M	15.00	10,728.30
SUB-TOTAL FASE C					5,545,616.06
Z	VARIOS				
1	VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"	1.00	Ud	43,500.00	43,500.00
2	CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE SOLAR CON CASA Y CASETA PARA MATERIALES)	10.00	Meses	35,500.00	355,000.00
SUB-TOTAL FASE Z					398,500.00
SUB-TOTAL GENERAL PRES. BASE					16,525,362.41
EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS NO CUBICADAS					
A	CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR. L=231.51 M, ANCHO 4.00 M				
1	INGENIERIA, 2 (VIAJE)	2.00	Visitas		
2	DESMONTE CON EQUIPO	8.00	Hr	1,817.01	14,536.08
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO	642.06	M ³	61.71	39,621.52
3.2	RELLENO CON MATERIAL DE CORTE (REGADO Y NIVELADO)	60.42	M ³ C	35.53	2,146.72
3.3	BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	697.97	M ³ E	111.12	77,558.43
4	RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO Y CONFORMACIÓN DE LA BASE DEL CAMINO				
4.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO	222.25	M ³ E	188.07	41,798.56
4.2	REGADO, NIVELADO Y PERFILADO	222.25	M ³	35.53	7,896.54
4.3	COMPACTADO Y MOJADO	211.14	M ³ C	9.64	2,035.39
5	CARPETA ASFÁLTICA				
5.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	926.04	M ²	69.42	64,285.70
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO	1,111.25	M ²	345.88	384,359.15
5.3	TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA D= 33KM	1,833.56	M ³ /KM	13.93	25,541.49
SUB-TOTAL FASE A					659,779.58
B	LÍNEA DE IMPULSIÓN				
3	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=323.11 M				
3.1	CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)	611.47	M	35.33	21,603.24
3.2	REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE ASFALTO CON EQUIPO	250.63	M ²	21.21	5,315.86
3.3	BOTE DE MATERIAL CON CAMÓN (D= 5 KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	17.18	M ³	111.12	1,909.04
4	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
4.4	BOTE MATERIAL C/CAMIÓN (D=5 KMS.)(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	67.70	M ³ E	111.12	7,522.82
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
7.9	ANCLAJES DE H.A. PARA PIEZAS F'C= 210 KG/CM2 (SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO)	17.00	Ud	8,364.61	142,198.37

A.T.R.R.

8

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS				
9.2	VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" H.F. PLATILLADA (COMPLETA)150 PSI	3.00	Ud	482.56	1,447.68
9.3	CAJAS TELESCÓPICAS PARA VALVULAS DE DESAGUE	4.00	Ud	475.34	1,901.36
10	PRUEBA HIDROSTÁTICA (SIN ACOMETIDA)				
10.1	DE Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	736.55	M	94.67	69,729.19
10.2	DE Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4%	173.11	M	25.17	4,357.18
12	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 323.11M				
12.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	291.83	M ²	69.01	20,139.19
12.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO CALIENTE +25% DESPERDICIO, ESPESOR=2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA)	291.83	M ²	357.03	104,192.06
12.3	TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA APROXIMADA 33 KMS.)	489.22	M ³ /KM	13.94	6,819.73
SUB-TOTAL B					387,135.72
C	LÍNEA MATRIZ				
1	PRELIMINARES				
1.1	EMPALME CON TUBERÍA COLOCADA				
1.1.1	CATEO				
1.1.5	ACHIQUE CON BOMBA Ø3" (5.5 HP)	8.00	Hr	159.54	1,276.32
2	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=330 M				
2.1	CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)	651.50	M	35.33	23,017.50
2.2	REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE ASFALTO CON EQUIPO	278.37	M ²	21.21	5,904.23
2.3	BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	19.07	M ³	111.12	2,119.06
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO	577.24	M ³ N	144.10	83,180.28
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E=0.10M (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO)	25.42	M ³ S	924.38	23,497.74
3.3	RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	600.20	M ³ C	85.75	51,467.15
3.4	BOTE MATERIAL C/CAMION (D=5 KMS.)(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	104.80	M ³ E	111.12	11,645.38
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				
4.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G + 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	21.84	M	999.79	21,835.41
5	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:				
5.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G	39.27	M	130.61	5,129.05
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
6.14	ANCLAJES DE H.A. PARA PIEZAS F'C= 210 KG/CM2 (SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO)	4.00	Ud	8,364.61	33,458.44
7	JUNTAS MECÁNICAS TIPO DRESSER				
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS				
8.3	CAJA TELESCÓPICA P/VÁLVULA	1.00	Ud	475.34	475.34
9	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS (SIN ACOMETIDA)				
9.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G	355.62	M	94.67	33,666.55
9.2	DE 8" PVC SDR- 26 C/J.G	359.60	M	24.89	8,950.44



A.F.R.R.

8

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
10	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, TANQUES DE 55 GL. PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES CON BANDEROLAS, CHACHELOS Y CASCOS DE SEGURIDAD)	154.44	M	81.55	12,594.58
11	REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L= 330 M				
11.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	282.00	M ²	69.01	19,460.82
11.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO CALIENTE +25% DESPERDICIO. ESPESOR=2" (INCLUYE RIEGO DE ADHERENCIA)	282.00	M ²	357.03	100,682.46
11.3	TRANSPORTE DE ASFALTO (DISTANCIA APROXIMADA 33 KMS.)	472.74	M ³ /KM	13.93	6,585.27
SUB-TOTAL FASE C					444,946.02
Z	VARIOS				
2	CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE SOLAR CON CASA Y CASETA PARA MATERIALES)	4.00	Meses	28,282.98	113,131.92
SUB-TOTAL FASE Z					113,131.92
SUB-TOTAL GENERAL PRES. EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS NO CUBICADAS					1,604,993.24
EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS CUBICADAS, EN: (CUB. No.1, D/F 13-04-2023), (CUB. No.2, D/F 07-09-2023) Y (CUB. No.3, D/F 30-11-2023)					
A	CAMINO DE ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR. L=231.51 M, ANCHO 4.00 M				
2	DESMONTE CON EQUIPO	8.00	Hr	1,817.01	14,536.08
3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.1	CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO C/EQUIPO	642.06	M ³	61.71	39,621.52
3.2	RELLENO CON MATERIAL DE CORTE (REGADO Y NIVELADO)	60.42	M ³ C	35.53	2,146.72
3.3	BOTE DE MATERIAL C/CAMIÓN (D= 5 KM) INCL. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	697.97	M ³ E	111.12	77,558.43
4	RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO Y CONFORMACIÓN DE LA BASE DEL CAMINO				
4.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO	222.25	M ³ E	188.07	41,798.56
4.2	REGADO, NIVELADO Y PERFILADO	222.25	M ³	35.53	7,896.54
4.3	COMPACTADO Y MOJADO	211.14	M ³ C	9.64	2,035.39
5	CARPETA ASFÁLTICA				
5.1	IMPRIMACIÓN SENCILLA	926.04	M ²	69.42	64,285.70
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO	1,111.25	M ²	345.88	384,359.15
5.3	TRANSPORTE DE ASFALTO DISTANCIA APROXIMADA D= 33KM	1,833.56	M ³ /KM	13.93	25,541.49
SUB-TOTAL FASE A					659,779.58
B	LÍNEA DE IMPULSIÓN				
1	TRABAJO PRELIMINAR				
1.1	CATEO Y EMPALME CON TUBERÍA				
1.1.1	MAESTRO PLOMERO (1 HB)	0.50	Día	474.48	237.24
1.1.2	PEON (2 HB)	1.00	Día	470.08	470.08
1.1.3	HERRAMIENTAS MENORES	3.00	%		
1.1.4	ACHIQUE CON BOMBA Ø3" (5,5 HP)	8.00	Hr	159.54	1,276.32
2	REPLANTEO	909.66	M	20.63	18,766.29
3	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=323.11 M				
3.1	CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)	34.75	M	35.33	1,227.72
3.2	REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE ASFALTO CON EQUIPO	14.20	M ²	21.21	301.18



A.T.R.R.

8

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
3.3	BOTE DE MATERIAL CON CAMÓN (D= 5 KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	0.98	M³	111.12	108.90
4	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
4.1	EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO	1,016.71	M³N	144.10	146,507.91
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E=0.10M	74.73	M³S	924.38	69,078.92
4.3	RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	840.81	M³C	85.75	72,099.46
4.4	BOTE MATERIAL C/CAMION (D=5 KMS.)(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	143.38	M³E	111.12	15,932.39
5	SUMINISTRO DE:				
5.1	DE Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	766.01	M	1,221.49	935,673.55
5.2	DE Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	178.30	M	331.14	59,042.26
6	COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:				
6.1	DE Ø12" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4%	736.55	M	130.61	96,200.80
6.2	DE Ø6" PVC SDR- 21 C/J.G+ 4%	173.11	M	49.26	8,527.40
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
7.9	ANCLAJES DE H.A. PARA PIEZAS F'C= 210 KG/CM2 (SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO)	6.00	Ud	8,364.61	50,187.66
11	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, TANQUES DE 55 GL PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES CON BANDEROLAS, CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD)	909.66	M	81.55	74,182.77
12	LIMPIEZA CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FINAL	909.66	M	21.73	19,766.91
SUB-TOTAL B					1,569,587.76
C	LÍNEA MATRIZ				
1	PRELIMINARES				
1.1	EMPALME CON TUBERÍA COLOCADA				
1.1.1	CATEO	0.50	Día	474.48	237.24
1.1.2	MAESTRO PLOMERO (1 HB)	1.00	Día	470.08	470.08
1.1.3	PEON (2 HB)				
1	REPLANTEO	715.22	M	20.63	14,754.99
2	CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO L=330 M				
2.1	CORTE DE ASFALTO E=2" (AMBOS LADOS)	8.50	M	35.33	300.31
2.2	REMOCIÓN O EXTRACCIÓN DE ASFALTO CON EQUIPO	3.63	M²	21.21	76.99
2.3	BOTE DE MATERIAL CON CAMÓN (D= 5 KM) INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO	0.27	M³	111.12	30.00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA:				
3.1	EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO	365.50	M³N	144.10	52,668.55
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E=0.10M (INCLUYE TRANSPORTE INTERNO)	31.78	M³S	924.38	29,376.80
3.3	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA ASFALTO (SUJETO APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN)	67.68	M³	1,095.20	74,123.14
3.3	RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20 M	205.33	M³C	85.75	17,607.05
3.4	BOTE MATERIAL C/CAMION (D=5 KMS.)(INCLUYE ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	59.85	M³E	111.12	6,650.53
4	SUMINISTRO DE TUBERÍA:				



A.I.R.R

ee

ING. ANA INDIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
4.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G + 4% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	348.00	M	999.79	347,926.92
4.2	DE 8" PVC SDR- 26 C/J.G + 3% DE PÉRDIDA POR CAMPANA	370.39	M	457.82	169,571.95
5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA:					
5.1	DE 12" PVC SDR- 26 C/J.G	316.35	M	130.61	41,318.47
5.2	DE 8" PVC SDR- 26 C/J.G	359.60	M	58.54	21,050.98
6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES					
6.14	ANCLAJES DE H.A. PARA PIEZAS F'C= 210 KG/CM2 (SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN EL PLANO)	8.00	Ud	8,364.61	66,916.88
8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS					
8.1	VÁLVULA COMPUERTA Ø 12" 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA. INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTAS DE GOMA, NIPLES PLATILLADOS DE Ø6" X 12", JUNTA TIPO DRESSER Ø12", MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA)	2.00	Ud	42,190.88	84,381.76
8.2	VÁLVULA COMPUERTA Ø 8" 150 PSI, PLATILLADA COMPLETA. INCLUYE: CUERPO DE LA VÁLVULA, TORNILLOS 5/8" X 3", JUNTAS DE GOMA, NIPLES PLATILLADOS DE Ø6" X 12", JUNTA TIPO DRESSER Ø8", MOVIMIENTO DE TIERRA Y MANO DE OBRA)	1.00	Ud	10,787.04	10,787.04
10	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE LETREROS CON BASE, CONOS REFRACTARIOS, CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD NARANJA, TANQUES DE 55 GL PINTADOS AMARILLO TRÁFICO CON CINTA LUMÍNICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES CON BANDEROLAS, CHACHELOS Y CASCOS DE SEGURIDAD)	560.78	M	81.55	45,731.61
12	LIMPIEZA CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FINAL	715.22	M	21.73	15,541.73
SUB-TOTAL FASE C					999,523.02
Z VARIOS					
1	VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2" X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4" X 4"	1.00	Ud	26,200.00	26,200.00
2	CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE SOLAR CON CASA Y CASETA PARA MATERIALES)	6.00	Meses	28,282.98	169,697.88
SUB-TOTAL FASE Z					195,897.88
SUB-TOTAL GENERAL PRES. EQUILIBRIO ECONOMICO PARTIDAS CUBICADAS					3,424,788.24

A.I.R.R.



6

ING. ANA INDHIRA RAMIREZ REYES

Obra : AMPLIACION ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS RED DISTRIBUCION SECTORES PRIMAVERAL, COLINAS DEL NORTE Y MADEJA, PROVINCIA DUARTE, ZONA III. NO. SNIP 14751- LINEA DE IMPULSION, MATRIZ Y CAMINO DE ACCESO, PARTE 6

Ubicación : PROVINCIA DUARTE

ZONA III

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
	SUB-TOTAL GENERAL PRES. BASE + PRES. EQ. EC. PART. NO CUB. + PRES. EQ. EC. PART. CUB.				21,555,143.89
	GASTOS INDIRECTOS				
	Honorarios Profesionales	10.00%			2,155,514.39
	Gastos Administrativos	3.00%			646,654.32
	Seguros, Pólizas y Fianzas	4.00%			862,205.76
	Gastos de Transporte	3.00%			646,654.29
	Supervisión Del INAPA	5.00%			826,268.12
	Puesta en Marcha y Estabilización del Sistema	10.00%			1,652,536.24
	Medida de Compensación Ambiental	1.50%			247,880.44
	ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007)	18.00%			387,992.59
	Ley 6-86	1.00%			215,551.44
	CODIA	0.10%			21,555.14
	Imprevistos	5.00%			826,268.12
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				8,489,080.84
	TOTAL GENERAL RD\$				30,044,224.73

PREPARADO POR:

Ing. Ana Ramirez
ING. ANA INDHIRA RAMIREZ REYES
CONTRATISTA

